

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Dokumentacja budowlano-wykonawcza przebudowy budynku PAN w zakresie aranżacji wnętrz - etap I  
ADRES INWESTYCJI: Ul. Chodkiewicza 3/4  
05-510 Konstancin Jeziorna  
NAZWA INWESTORA: Państwowa Akademia Nauk, DOM SENIORA  
ADRES INWESTORA: Ul. Chodkiewicza 3/4 Konstancin Jeziorna

DATA OPRACOWANIA: styczeń 2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
styczeń 2022

Data zatwierdzenia

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Spis treści		2
Przedmiar		3
1 II piętro		3

## Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>						
1			<b>II piętro</b>			
1.1			<b>Instalacja wod-kan</b>			
1 d.1.1		S-215 0300-01 analogia	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 16 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - STABI	m		
			53	m	53,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>53,000</b>
2 d.1.1		S-215 0300-01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - STABI	m		
			30	m	30,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
3 d.1.1		S-215 0300-02	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - STABI	m		
			8	m	8,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>8,000</b>
4 d.1.1		S-215 0300-01 analogia	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 16 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
			62	m	62,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>62,000</b>
5 d.1.1		S-215 0300-01	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - STABI	m		
			36	m	36,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>36,000</b>
6 d.1.1		S-215 0300-02	Rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
			12	m	12,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
7 d.1.1		KNKRB 4-I 0111-07	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 40-75 mm łączone metodą wciskową	m		
			55	m	55,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>55,000</b>
8 d.1.1		KNKRB 4-I 0111-08	Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110 mm łączone metodą wciskową	m		
			21	m	21,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>21,000</b>
9 d.1.1		KNR 9-25 0101-03	Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 15-18 mm otulinami o grubości 6 mm	m		
			poz.4	m	62,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>62,000</b>
10 d.1.1	STWI ORB rozd. nr 5	KNR 9-25 0101-04	Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 20-22 mm otulinami o grubości 6 mm	m		
			poz.5	m	36,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>36,000</b>
11 d.1.1		KNR 9-25 0101-05	Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 25 mm otulinami o grubości 6 mm	m		
			poz.6	m	12,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
12 d.1.1	STWI ORB rozd. nr 5	KNR 9-25 0104-02	Izolacja rurociągów o śr. zewnętrznej 15-22 mm otulinami o grubości 19 mm	m		
			poz.1 + poz.2 + poz.3	m	91,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>91,000</b>
13 d.1.1		KNNR 4 0211-08	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach klejonych	szt.		
			poz.16:poz.19	szt.	76,000	

## Przedmiar

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	76,000
14	d.1.1	KNR 2-15/GEBERIT 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
			21	kpl.	21,000	
					RAZEM	21,000
15	d.1.1	KNR 2-15/GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
			21	kpl.	21,000	
					RAZEM	21,000
16	d.1.1	KNR 2-15/GEBERIT 0105-02	Przyciski do spłuczek podtynkowych publicznych	szt.		
			21	szt.	21,000	
					RAZEM	21,000
17	d.1.1	KNNR 4 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
			37	kpl.	37,000	
					RAZEM	37,000
18	d.1.1	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
			16	kpl.	16,000	
					RAZEM	16,000
19	d.1.1	KSNR 4 0211-05	Zlewozmywaki na szafce z baterią ścienną	kpl.		
			2	kpl.	2,000	
					RAZEM	2,000
20	STWI d.1.1 ORB rozdz. nr 5	KNR INSTAL 0307-01	Płukanie instalacji wod-kan	m		
			poz.1:poz.8	m	277,000	
					RAZEM	277,000
21	d.1.1	kalk. własna	Przejścia przez przegrody oraz dodatki za roboty budowlane	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
22	STWI d.1.1 ORB rozdz. nr 5	KNR 2-15 0110-01	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)	m		
			poz.20	m	277,000	
					RAZEM	277,000
1.2			<b>Instalacja c.o. i klimatyzacji</b>			
23	d.1.2	KNR 0-38 0103-01	Grzejnik elektryczny łazienkowy	szt.		
			16	szt.	16,000	
					RAZEM	16,000
24	d.1.2	analiza indywidualna	Dostawa i przeniesienie sterowników termostatycznych (18 kpl.)	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000